

ハツ場ダム建設事業 総事業費の内訳(案) <精査中>
(第4回基本計画変更時点)

項	細目	工程	種別	細別	事業費 (第3回変更)		事業費 (第4回変更)		増減額 ③=②-①	増減理由等	実施状況	
					数量	金額	数量	金額			平成24年度迄 実績見込み額	平成25年度 以降見積
					①	②	③	④				
建設費						427,640		427,747	107		347,466	80,281
工事費						101,696		101,059	-637		51,997	49,062
	ダム費					80,810		79,053	-1,757		36,416	42,637
	堤体工					36,005		33,278	-2,727		1,272	32,006
	転漕工				390	m	886	390	m	914	753	161
	本体掘削				750,000	m ³	13,019	704,000	m ³	10,966	470	10,496
	グラウト				70,300	m	3,389	67,200	m	3,196	0	3,196
	堤体工				950,000	m ³	17,801	911,000	m ³	17,277	0	17,277
	閉塞工				1	式	765	1	式	774	50	725
	付属工事				1	式	145	1	式	150	0	150
	放流設備				1	式	7,403	1	式	7,528	0	7,528
	雑工事						37,402		38,248	846	0	846
	貯水池護岸(新築ブロック)				2,310	m	10,364	1,990	m	10,519	35,144	3,104
	貯水池護岸(重力式)				2,358	m	6,486	1,991	m	6,555	10,519	0
	貯水池護岸(護岸補強)				6	基	4,188	6	基	4,108	6,555	0
	貯水池護岸(防災ダム)				42	基	5,413	42	基	5,612	3,410	698
	貯水池護岸(鉄筋工)				11,096	m	7,500	9,746	m	8,050	5,304	309
	原土表土処理				66,770	m ²	982	59,400	m ²	938	7,244	806
	本体法面保護				11,530	m ²	169	10,300	m ²	162	0	938
	地滑対策				1	式	2,300	1	式	2,304	0	162
	管理設備費						1,739		1,490	-249	2,113	191
	陸物(管理所・管理用宿舎)				1	式	420	1	式	447	0	1,490
	諸設備(監視設備・放流制御設備)				1	式	511	1	式	545	0	447
	通信観測設備				1	式	754	1	式	425	0	545
	電気設備				1	式	54	1	式	74	0	425
	仮設備費						18,367		19,773	1,406	0	74
	ダム用仮設備				1	式	3,311	1	式	3,046	15,581	4,192
	工事用道路(現道拡張)				1,937	m	4,186	1,937	m	4,991	0	3,046
	工事用道路(新設)				8,560	m	10,870	6,700	m	11,736	3,973	1,018
	工事用動力費						780		742	-38	11,608	128
	測量及び試験費						72,283		74,012	1,729	0	742
	用地費及び補償費						248,214		247,394	-820	71,769	2,243
	用地費及び補償費						123,560		122,147	-1,413	221,553	25,841
	補償工事費						123,020		123,613	593	102,498	19,649
	付替鉄道				10,390	m	37,303	10,390	m	37,574	117,437	6,176
	付替国道				10,840	m	40,807	10,840	m	38,805	34,686	2,888
	付替県道				11,972	m	36,263	11,972	m	36,577	38,432	373
	付替町道				25,500	m	8,647	25,500	m	10,657	34,824	1,752
	生活再建対策						1,634		1,634	0	9,495	1,163
	船舶及び機械器具費						5,377		5,188	-189	1,618	16
	事業車両費						70		95	25	2,126	3,063
	宮縮・宿舍費						2,390		2,445	55	22	73
	工事諸費						29,970		29,808	-162	2,366	79
	事業費						460,000		460,000	0	22,704	7,104
											372,536	87,464
											(382,414)	

注1：四捨五入の関係で、合計と一致しない場合がある。
 注2：実施状況は平成25年3月末時点の集計値であり、今後精算等により変更があり得る。
 注3：事業費、平成24年度迄実績見込み額及び平成25年度以降見込み額には代替地整備費は含まない。
 注4：() は、代替地整備費を含む平成24年度迄の実績見込み額である。
 注5：ハツ場ダムの検証に係る検討において示した、新たな指針の作成等に伴う地すべり等の対策に係る経費(約10,972百万円)は、対策工を必要とする可能性がある地区について、検討時点で得られている技術情報をもとに検討した最大限の地すべり等の範囲を想定し算定していたものであり、現時点では地質調査等が実施できていないため、具体的な必要額が確定しないことから、含んでいない。
 注6：ハツ場ダムの検証に係る検討において示した、新たな指針の作成等に伴う代替地地区(宅地及び付替道路等の公共施設から構成)の対策工に係る経費(約3,953百万円)は、対策工を必要とする可能性がある地区について、検討時点で得られている技術情報をもとに安定計算に必要な盛土材の物性値としてすべりに対する抵抗力が小さく計算されるような値を前提として算定したものであり、現時点では地質調査等が実施できていないため、具体的な必要額が確定しないことから、含んでいない。